



COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO IDENTIFICATO COME CASERMA EX V.V.F. SITO NEL PORTO DI SANTA GIUSTA – ORISTANO” - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER LA LOGISTICA AGROALIMENTARE (“CE.S.P.L.A.”) - CUP B17H21006250005

COMMITTENTE:

Campionamento e analisi materiali contenente AMIANTO

Data, 17/05/2023

IL TECNICO
Ing. Valentina Gallisai

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 Adsp.01	<p>Campionamento ed analisi dei materiali sospetti, finalizzati alla presenza di amianto, come previsto dalle metodiche di legge in materia, compresi e compensati i seguenti oneri: - Prelievo di una piccola aliquota del materiali, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative dello stato del materiali in sito.- - Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile.- - Segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore. - Riparazione con adeguati sigillanti/incapsulanti del punto di prelievo e pulizia accurata con panni umidi di eventuali residui.- Compilazione di una scheda di prelievo con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione.- Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione fotografica al laboratorio autorizzato incaricato delle analisi. - Rilascio di certificato analitico indicante l'esito delle determinazioni effettuate con specifica e chiara indicazione della presenza o meno di amianto.- Campionamenti ed analisi materiali per determinazione amianto.</p> <p>Piano Terra - Uffici - Pavimentazione in piastrelle tipo "Preaflex Piano Primo - Ex Dormitorio- Pavimentazione in piastrelle tipo "Preaflex Pareti - Carta da parati tipo "Resinflex" Pareti - Supporto in cartongesso Pareti - Isolamento Isolamento solaio</p>					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	285,91	1'715,46
	ANALISI DEI PREZZI: Adsp.01							
	(E) [PE_AdSP_02] Analisi del campione prelevato al microscopio . I risultati vengono espressi come presenza/assenza di amianto e, nel caso in cui sia presente, ne viene indicata la tipologia in fibra e specificata la natura del materiale (compatto o friabile). cad.					6,000	140,00	840,00
	(E) [RU.0002.0001.0002] Tecnico abilitato ora					6,000	62,50	375,00
	(E) [PE_Adsp_03] TRASPORTO delle attrezzature per il campionamento dei materiali da sottoporre ad analisi, dal laboratorio al cantiere e viceversa. Compreso il trasferimento del personale. km					204,000	0,75	153,00
	Sommano euro							1'368,00
	Spese Generali 14.00% * (1 368.00) euro							191,52
	Sommano euro							1'559,52
	Utili Impresa 10% * (1 559.52) euro							155,95
	Sommano euro							1'715,47
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							-0,01
	Sommano euro							1'715,46
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'715,46
	T O T A L E euro							1'715,46
	Data, 17/05/2023							
	Il Tecnico Ing. Valentina Gallisai							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							